

桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市社会福利医院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2026年05月20日

_____ 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程 _____ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： _____ 桂林市社会福利医院 _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 _____ 法定代表人 _____
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复核人： _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____ 2026年05月20日 _____ 复核时间： _____

总 说 明

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第1页 共1页

一、工程概况:

工程名称: 桂林市民政精神病人康复中心消防工程(漏项及拆改、增加), 建设地点: 桂林市秀峰区, 建筑层数: 地上7层, 地下1层, 结构类型: 框架结构, 主要工程内容为: 图纸范围内的建筑装饰装修工程、安装工程、消防工程、暖通工程等中标清单漏项及拆改、增加。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
- 2、《〈建设工程工程量计算规范〉(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本);
- 3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 4、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- 5、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 6、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号);
- 7、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标〔2019〕12号文;
- 8、本工程预算软件采用博奥云计价。
- 9、本工程预算价格各项取费费率按相关规定计取, 按营改增后一般计税方法计税(9%)。

三、其他说明

- 1、本预算不含室外消火栓系统(甲方另行招标)。
- 2、本预算不含地理式一体化消防设备安装(甲方另行招标)。
- 3、本预算不含防火窗安装。
- 4、本预算不含防火防辐射门安装。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
桂林市民政精神病人康复中心消防工程--中标清单漏项部分			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
桂林市民政精神病人康复中心消防工程--消防改造增加安装			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
附属工程消防一体化增加内容			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
桂林市民政精神病人康复中心消防工程--中标清单漏项部分							
		分部分项工程					
	9.	B9 室内消火栓系统					
1	030901013001	灭火器箱 两具灭火器装一箱, 边角用软材料包裹	个	54			
2	B-001	屋顶消防水池爬梯 含材料制作及安装	架	1			
	9.	B9 自动喷淋给水工程					
3	031003009001	波纹伸缩器DN80 安装方式：法兰连接	个	3			
	9.	B9 七氟丙烷气体灭火工程					
4	030902009001	七氟丙烷气体灭火装置 GQQ70/2.5 含钢瓶、启动装置、柜体、压力讯号器、 喷射短管、喷咀 含七氟丙烷药剂 充装量70kg/瓶	套	2			
5	030902005001	泄压口 面积0.03m2 安装方式：墙上壁装	个	2			
6	030905004001	气体灭火系统装置调试 试验容器规格70L	点	2			
7	030904003001	气体灭火启停按钮 安装方式：底边距地1.5米暗装	个	2			
8	030904005001	气体灭火火灾声光报警器 安装方式：底边距地2.3米暗装	个	2			
9	桂030904018001	手自动转换盒 安装方式：随设备箱安装	台	2			
10	030412001001	气体灭火放气灯 安装方式：门上0.2米安装	套	2			
	4.	B4 液位仪水位位置显示系统					
11	030904009001	智能液位控制器 安装方式：距地1.5米安装	台	1			
12	桂030904020001	液位显示仪 安装方式：距地1.5米安装	台	2			
13	桂030503015001	液位变送器 安装方式：距地1.5米安装	套	2			
14	030411001001	砖、混凝土结构 电气钢导管JDG20 1. 材质规格：JDG20 2. 配置形式：暗配	m	8.00			
15	030413002001	砖结构凿(压)槽及恢复DN32 1. 型号规格：DN32	m	4.00			
16	030411004001	液位控制线 NH-KVV-6*2.5mm² 安装方式：管内穿线	m	128.00			
17	030411004002	液位控制线 NH-KVV-6*2.5mm² 安装方式：槽内穿线	m	79.54			
	5.	B5 漏电火灾报警系统安装					
18	030413002002	砖结构凿(压)槽及恢复DN32 1. 型号规格：DN32	m	90.00			
19	030905001001	漏电火灾报警系统调试 64点以下	系统	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	B4 消防设备电源监控系统					
20	030904016001	直流电源	套	1			
21	030904008001	交流双电源监控模块 PMAC513A2-ZRH	个 (台)	17			
22	030905001002	消防设备电源监控系统调试 64点以下	系统	1			
23	030411001002	砖、混凝土结构 电气钢管JDG20 1. 材质规格:JDG20 2. 配置形式: 暗配	m	170.00			
24	030413002003	砖结构凿(压)槽及恢复DN32	m	40.80			
25	030411004003	电源监控电源线 WDZAN-YJY-2*2.5mm2 安装方式: 管内穿线	m	170.00			
26	030411004004	电源监控通讯线 WDZAN-RYJS-2*1.5mm2 安装方式: 管内穿线	m	170.00			
27	030411004005	电源监控电源线 WDZAN-YJY-2*2.5mm2 安装方式: 槽内穿线	m	79.54			
28	030411004006	电源监控通讯线 WDZAN-RYJS-2*1.5mm2 安装方式: 槽内穿线	m	79.54			
	5.	B5 电气设备安装工程-火灾自动报警系统					
29	030904014001	标准双节琴台柜 安装方式: 落地安装	台	1			
30	030904011001	手动控制盘 安装方式: 入柜安装	台	1			
31	030904011002	多线控制盘 安装方式: 入柜安装	台	1			
32	030904015001	CRT图形显示装置 含机柜、显示软件、专用电脑	台	1			
33	030904016002	备用电源 安装方式: 入柜安装	套	1			
34	030411003001	消防广播金属桥架 CT-50*50*1.0mm 1. 含三通、弯头等连接配件 2. 中间加隔板	m	27.50			
35	030411003002	消防金属桥架 CT-200*50*1.2mm 1. 含三通、弯头等连接配件 2. 中间加隔板	m	46.31			
36	030904001001	智能感烟感温复合探测器 1. 安装方式: 吸顶安装	个	1			
	4.	B4 电气设备安装工程-应急照明系统					
37	030905001003	分配电装置(≤90台)的智能应急照明及疏散指示系统工程调试	系统	1			
38	030411001003	电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 电线管SC20 安装方式: 暗配	m	111.10			
39	030411004007	应急照明通信线 WDZCN-RYJS-2*1.5mm2 安装方式: 管内穿线	m	121.60			
40	030411004008	应急照明通信线 WDZCN-RYJS-2*1.5mm2 安装方式: 槽内穿线	m	356.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	7.	B7 通风防排烟系统工程					
41	030703001001	70℃防火阀 200*120 含制作、安装	个	7			
42	030703007001	防雨百叶风口 800*500 含制作、安装	个	1			
43	FC0305002001	活动挡烟垂壁 电动装置 含制作、安装	套	29			
44	031208003001	镀锌风管防火包裹 耐火极限0.5h 采用40mm厚离心玻璃棉包裹 耐火极限要求:0.5h	m³	50.70			
45	031208003002	镀锌风管防火包裹 耐火极限1.0h 采用50mm厚离心玻璃棉包裹 耐火极限要求:1.0h	m³	12.88			
	4.	B4 消防水系统抗震支架安装					
46	桂031002004001	水管侧向抗震支架 KZS-DN65-T 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	82			
47	桂031002004002	水管侧向抗震支架 KZS-DN65+DN100-T 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	4			
48	桂031002004003	水管侧向抗震支架 KZS-DN80-T 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	21			
49	桂031002004004	水管侧向抗震支架 KZS-DN100-T 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	26			
50	桂031002004005	水管侧向抗震支架 KZS-DN125-T 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	36			
51	桂031002004006	水管侧向抗震支架 KZS-DN125*2-T 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	1			
52	桂031002004007	水管侧向抗震支架 KZS-DN150-T 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	3			
53	桂031002004008	水管双向抗震支架 KZS-DN65-TL 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	26			
54	桂031002004009	水管双向抗震支架 KZS-DN65+DN100-TL 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	4			
55	桂031002004010	水管双向抗震支架 KZS-DN80-TL 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	14			
56	桂031002004011	水管双向抗震支架 KZS-DN100-TL 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	27			
57	桂031002004012	水管双向抗震支架 KZS-DN125-TL 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配 件	个	27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
58	桂031002004013	水管双向抗震支架 KZS-DN125*2-TL 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配件	个	1			
59	桂031002004014	水管双向抗震支架 KZS-DN150-TL 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配件	个	2			
	4.	B4 暖通系统抗震支架安装					
60	桂031002004015	风管侧向抗震支架 KZF-1000-T 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配件	个	19			
61	桂031002004016	风管侧向抗震支架 KZF-1200-T 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配件	个	7			
62	桂031002004017	风管侧向抗震支架 KZF-1250-T 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配件	个	8			
63	桂031002004018	风管侧向抗震支架 KZF-1500-T 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配件	个	5			
64	桂031002004019	风管双向抗震支架 KZF-1000-TL 含抗震支架运输、制作、安装, 含零星配件	个	6			
	0108	门窗工程					
65	桂010803004001	防火卷帘门电动装置 1. 启动装置品种、规格: 电动装置 2. 二楼3樘防火卷帘中标清单只计算了1套电动装置	套	2			
66	010802003001	钢质乙级防火门 1. 门类型: 钢质乙级防火门(成品) 2. 含防火锁、防火铰链、闭门器等 3. 含安装及运输 4. 2#楼梯防烟前室的FZM乙1524改为FM乙1524, 之前设计是写2樘, 图纸实际是3樘, 跟设计确认后是漏算了1樘	m²	3.60			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
桂林市民政精神病人康复中心消防工程--消防改造增加安装							
		分部分项工程					
	9.	B9 消防改造增加安装					
67	B-001	避让空调改造1~7层相应储物间对已安装完成的喷淋管道进行改造 含材料、人工	处	7			
68	030412001001	拆除 A型消防安全出口指示灯 (DC36V) (中型) 因吊顶标高发生改变, 需对3~7层已安装完成的拆除 拆除设备作废, 无法二次利用 原安装方式: 距地2.3米壁挂明装	套	20			
69	030412001002	新增加 A型消防安全出口指示灯 (DC36V) (中型) 因吊顶标高发生改变, 需对3~7层安全出口指示灯重新安装 原壁挂灯具作废, 需新增吊装灯具 安装方式: 吊链安装	套	20			
70	030412001003	拆除再重新安装 火灾声光报警器 因吊顶标高发生改变, 需对3~7层已安装完成的拆除 下移位置重新安装	套	20			
71	B-002	增加 屋顶消防稳压泵雨棚 含材料制作及安装	个	2			
72	010802003001	拆除 钢质乙级防火门FM甲1524 因桥架阻挡防火门开启, 需拆除原已安装好的防火门 原防火门拆除运走废弃 工程量暂按3.15	m²	3.15			
73	010802003002	新增加 钢质甲级防火门FM甲1521 1. 门类型: 钢质乙级防火门(成品) 2. 含防火锁、防火铰链、闭门器等 3. 含安装及运输 4. 因桥架阻挡防火门开启, 需新增	m²	3.15			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
附属工程消防一体化增加内容							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
74	030411001001	配管 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配并刷防火漆	m	80.00			
75	030411004001	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2*2.5	m	80.00			
76	030412001001	应急照明灯 1. 规格:IP67, 5W, 600lm 2. 类型:距地2.5米壁装	套	1			
77	030412001002	安全出口指示灯 1. 规格:IP67, 1W120lm 2. 类型:距地2.5米壁装	套	1			
78	030904006001	消防报警电话插孔(电话) 1. 规格:GST-TS-100A	个	1			
79	030904001001	感烟探测器 1. 规格:JTY-GD-G3T	个	1			
80	桂030503016001	液位计	套	1			
81	030402003001	断路器 1. 型号:GST-LD-8313	台	1			
82	030411001002	配管 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC20	m	160.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 配置形式:明配并刷防火漆					
83	030411004002	配线 1. 配线形式:线槽内穿线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2*2. 5	m	120. 00			
84	030411004003	配线 1. 配线形式:线槽内穿线 2. 规格:WDZBN-BYJ-2*2. 5	m	540. 00			
85	030411004004	配线 1. 配线形式:线槽内穿线 2. 规格:WDZBN-RVVP-2*2. 5	m	120. 00			
86	030411004005	配线 1. 配线形式:线槽内穿线 2. 规格:WDZBN-KYJY-4*2. 5	m	120. 00			
87	030411004006	配线 1. 配线形式:线槽内穿线 2. 规格:WDZBN-RVSP-2*1. 5	m	120. 00			
88	030411004007	配线 1. 配线形式:线槽内穿线 2. 规格:WDZBN-KYJY-4*1. 5	m	120. 00			
89	030411004008	配线 1. 配线形式:线槽内穿线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2*1. 5	m	120. 00			
90	030412005001	单管LED灯 1. 规格:带蓄电池, LED-1*22w, 应急时间 ≥180min, IP67 2. 安装形式:壁装距地2. 5米	套	3			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第8页 共8页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
桂林市民政精神病人康复中心 消防工程--中标清单漏项部分						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
11	桂031401011001	高层建筑增加费				
桂林市民政精神病人康复中心 消防工程--消防改造增加安装						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
11	桂031401011001	高层建筑增加费				
附属工程消防一体化增加内容						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程 第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
桂林市民政精神病人康复中心消防工程--中标清单漏项部分			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	810.15	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	安全生产责任保险费暂估价	810.15	分部分项工程费及措施项目费
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
桂林市民政精神病人康复中心消防工程--消防改造增加安装			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	19.17	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	安全生产责任保险费暂估价	19.17	分部分项工程费及措施项目费
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
附属工程消防一体化增加内容			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	59.67	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	安全生产责任保险费暂估价	59.67	分部分项工程费及措施项目费
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
	合 计		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第1页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
5	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
6	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
7	012703002	镀锌型钢(综合)	kg		
8	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
9	020101001	橡胶板	kg		
10	020101002	橡胶板 2mm	m²		
11	020101005	橡胶板 4mm	m²		
12	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
13	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
14	020705001	绝缘橡胶垫 2mm	块		
15	022705004	棉纱头	kg		
16	022706010	破布	kg		
17	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
18	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
19	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
20	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
21	030125001	螺栓 (综合)	kg		
22	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
23	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
24	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
25	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
26	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
27	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
28	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
29	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
30	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
31	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
32	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
33	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
34	030191009	塑料保温钉	套		
35	031301006	砂轮片 Φ400	片		
36	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第2页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
38	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
39	031309001	大膜片	片		
40	031309002	小膜片	片		
41	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
42	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
43	031311008	碳钢焊条	kg		
44	031321001	焊锡丝 综合	kg		
45	031321003	焊锡	kg		
46	031321006	焊锡条	kg		
47	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
48	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
49	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
50	031345001	钢锯条	根		
51	031345007	钢割片	片		
52	031347004	铁砂布	张		
53	032113001	垫铁	kg		
54	032124007	尼龙线卡	只		
55	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
56	040301001	砂(综合)	m³		
57	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
58	110305001	钢质防火门 (成品)	m²		
59	113702001	活动挡烟垂壁 电动装置	套		
60	130102001	调和漆(综合)	kg		
61	130501003	防火涂料	kg		
62	130501003	防火涂料	kg		
63	130507001	防锈漆	kg		
64	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
65	130519001	沥青绝缘漆	kg		
66	130705002	铅油	kg		
67	140101001	清油	kg		
68	140301004	国V汽油 92#	kg		
69	140702001	机油 (综合)	kg		
70	140901002	电力复合酯 一级	kg		
71	143303001	硬酯酸 一级	kg		
72	143306006	酒精	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第3页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
74	143905005	试验介质 (氮气) 70升	瓶		
75	143906001	氧气	m³		
76	144115009	厌氧胶 325# 200g	瓶		
77	144116005	粘合剂	kg		
78	144301001	胶带	m		
79	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
80	144309001	塑料粘胶带	卷		
81	144310002	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
82	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
83	180312000	锥形堵块	只		
84	181510002	钢制管箍 DN20	个		
85	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
86	182503002	镀锌管卡子 (钢管用) DN20	个		
87	182511000	接地卡子 (综合)	个		
88	200110008	平焊法兰 1.6MPa DN80	片		
89	203302000	石棉橡胶板 (综合)	kg		
90	203308000	聚四氟乙烯垫	个		
91	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
92	270602002	接地铜编织线16mm²	m		
93	271705002	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷		
94	280301003	铜芯塑料绝缘导线 BV-1	m		
95	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
96	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
97	280311004	铜芯双绞线 RVS2×0.75	m		
98	290623002	直管接头 Φ20	个		
99	290628002	塑料护口 15~20	个		
100	290628004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
101	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
102	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
103	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
104	290905002	铜接线端子 DT-4mm²	个		
105	290905003	铜接线端子 DT-6mm²	个		
106	290905005	铜接线端子 DT-16mm²	个		
107	291112001	接线盒	个		
108	291126000	灯具金属吊盒	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第4页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
110	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
111	340502002	打印纸	箱		
112	340702001	防尘面罩	套		
113	340703001	护目镜	套		
114	340901001	电池 1#	节		
115	341101001	水	m³		
116	341301007	铝牌	个		
117	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
118	341508001	其他材料费	元		
119	341508006	其他材料费	元		
120	351101001	钢凿	个		
121	370905001	钢垫板	kg		
122	550127001	电磁铁	块		
123	C00010160	其他材料费	元		
124		◆配合比◆			
125	800102004	水泥砂浆 1 : 2.5	m³		
126	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m³		
127		◆主材◆			
128	155504003	纤维类制品(毡类)	m³		
129	155504003.1	50mm厚离心玻璃棉包裹	m³		
130	182103000	波纹伸缩器DN80	个		
131	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN100-T	个		
132	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN65+DN100-TL	个		
133	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN125-T	个		
134	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN125*2-T	个		
135	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN150-T	个		
136	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN65-TL	个		
137	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN80-TL	个		
138	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN100-TL	个		
139	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN125-TL	个		
140	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN125*2-TL	个		
141	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN150-TL	个		
142	182706000	风管侧向抗震支架 KZF-1000-T	个		
143	182706000	风管侧向抗震支架 KZF-1200-T	个		
144	182706000	风管侧向抗震支架 KZF-1250-T	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第5页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	182706000	风管侧向抗震支架 KZF-1500-T	个		
146	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN80-T	个		
147	182706000	风管双向抗震支架 KZF-1000-TL	个		
148	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN65-T	个		
149	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN65+DN100-T	个		
150	194117000	泄压口 面积0.03m2	个		
151	200003000	中压法兰	片		
152	224101000	防雨百叶风口 800*500	个		
153	226101000	70℃防火阀 200*120	个		
154	230702000	灭火器箱	个		
155	233700000	智能感烟感温复合探测器	个		
156	233700000	感烟探测器	个		
157	233902000	声光报警器	个		
158	233902000	气体灭火火灾声光报警器	个		
159	234001000	交流双电源监控模块 PMAC513A2-ZRH	个		
160	234101000	气体灭火启停按钮	套		
161	280310000	电源监控通讯线 WDZAN-RYJS-2*1.5mm2	m		
162	280310000	WDZBN-RYJS-2*1.5	m		
163	280310000	WDZBN-RVSP-2*1.5	m		
164	280310000	WDZBN-RVVP-2*2.5	m		
165	280310000	WDZBN-BYJ-2.5	m		
166	280310000	WDZBN-RYJS-2*2.5	m		
167	280310000.1	应急照明通信线 WDZCN-RYJS-2*1.5mm2	m		
168	290603000	KBG(JDG)电气钢导管JDG20	m		
169	300703001	消防报警电话插孔(电话)	部		
170	B-.1	灭火器箱边角用软材料包裹	个		
171	B-.2	七氟丙烷药剂HFC-227ea	kg		
172	B-.4	电动装置	套		
173	B-001.1	避让空调改造1~7层相应储物间对已安装完成的喷淋管道进行改造	处		
174	B-001.1	屋顶消防水池爬梯	架		
175	B-002.1	增加 屋顶消防稳压泵雨棚	个		
176	B4-0030.1	断路器	台		
177	B5-0498.1	液位计	套		
178	B5-0499.1	液位变送器	套		
179	B5-1210.1	手自动转换盒	台		
180	B5-1234.1	智能液位控制器	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第6页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
181	B5-1243.1	手动控制盘	台		
182	B5-1243.2	多线控制盘	台		
183	B5-1244.1	液位显示仪	台		
184	B5-1266.1	标准双节琴台柜	台		
185	B5-1275.1	CRT图形显示装置	台		
186	B5-1276.1	直流电源	台		
187	B5-1276.2	备用电源	台		
188	B9-0965.1	七氟丙烷气体灭火装置 GQQ70/2.5	套		
189	Z170303000	镀锌钢管SC20	m		
190	Z250001001	气体灭火放气灯	套		
191	Z250001001	单管LED灯	套		
192	Z250001001.1	安全出口指示灯IP67, 1W120lm	套		
193	Z250001001.1	A型消防安全出口指示灯(DC36V)(中型)	套		
194	Z250001001.2	应急照明灯IP67, 5W, 600lm	套		
195	Z281100000.1	电力电缆WDZAN-YJY-2*2.5	m		
196	Z281100000.2	电力电缆WDZAN-YJY-2*2.5	m		
197	Z281128000	液位控制线 NH-KVV-6*2.5mm²	m		
198	Z281128000	WDZBN-KYJY-4*1.5	m		
199	Z281128000	WDZBN-KYJY-4*2.5	m		
200	Z2811340023	电源监控通讯线 WDZAN-RYJS-2*1.5mm²	m		
201	Z2811340023	WDZBN-RYJS-2*2.5	m		
202	Z2811340023.1	应急照明通信线 WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	m		
203	Z290101000	消防金属桥架 CT-200*50*1.2mm	m		
204	Z290101000	消防广播金属桥架 CT-50*50*1.0mm	m		
205		◆机械台班组成◆			
206	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
207	002401001	机械台班人工费	元		
208	140304001	轻柴油 0#	kg		
209	341103001	电	kW·h		
210	994701004	折旧费	元		
211	994701005	检修费	元		
212	994701006	维护费	元		
213	994701007	安拆及场外运输费	元		
214	994701008	其他费	元		
215		◆机械◆			
216	341509003	其他机械费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程 第7页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
217	980301004	直流稳压稳流电源 WYK-6005	台班		
218	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
219	980301006	交流稳压电源	台班		
220	980502011	手持式万用表	台班		
221	980502012	工业用真效值万用表	台班		
222	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
223	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
224	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
225	981508003	断路器动特性综合测试仪	台班		
226	981701001	对讲机 C15	台班		
227	984117001	TPFR电容分压器交直流高压测量系统	台班		
228	984118001	Y D Q 充气式试验变压器	台班		
229	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
230	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
231	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
232	990709001	电瓶车 牵引质量2.5t	台班		
233	991101002	手动液压叉车	台班		
234	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
235	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
236	991924001	管子套丝机 φ 159mm	台班		
237	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
238	992314001	角向磨光机	台班		
239	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
240	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
241	993913001	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班		
242	994301005	电动空气压缩机 排气量10m³/min	台班		
243	994508001	电锤 功率 520W	台班		
244		合 计			

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第1页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
5	R09001	安装拆除工日	元		
6		◆材料◆			
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
10	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
11	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
12	012703002	镀锌型钢(综合)	kg		
13	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
14	020101001	橡胶板	kg		
15	020101002	橡胶板 2mm	m²		
16	020101005	橡胶板 4mm	m²		
17	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
18	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
19	020705001	绝缘橡胶垫 2mm	块		
20	022705004	棉纱头	kg		
21	022706010	破布	kg		
22	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
23	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
24	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
25	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
26	030125001	螺栓 (综合)	kg		
27	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
28	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
29	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
30	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
31	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
32	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
33	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
34	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
35	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
36	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
37	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第2页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
39	030191009	塑料保温钉	套		
40	031301006	砂轮片 Φ400	片		
41	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
42	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
43	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
44	031309001	大膜片	片		
45	031309002	小膜片	片		
46	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
47	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
48	031311008	碳钢焊条	kg		
49	031321001	焊锡丝 综合	kg		
50	031321003	焊锡	kg		
51	031321006	焊锡条	kg		
52	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
53	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
54	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
55	031345001	钢锯条	根		
56	031345007	钢割片	片		
57	031347004	铁砂布	张		
58	032113001	垫铁	kg		
59	032124007	尼龙线卡	只		
60	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
61	040301001	砂(综合)	m³		
62	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
63	110305001	钢质防火门 (成品)	m²		
64	113702001	活动挡烟垂壁 电动装置	套		
65	130102001	调和漆(综合)	kg		
66	130501003	防火涂料	kg		
67	130501003	防火涂料	kg		
68	130507001	防锈漆	kg		
69	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
70	130519001	沥青绝缘漆	kg		
71	130705002	铅油	kg		
72	140101001	清油	kg		
73	140301004	国V汽油 92#	kg		
74	140702001	机油 (综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第3页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	140901002	电力复合酯 一级	kg		
76	143303001	硬酯酸 一级	kg		
77	143306006	酒精	kg		
78	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
79	143905005	试验介质 (氮气) 70升	瓶		
80	143906001	氧气	m³		
81	144115009	厌氧胶 325# 200g	瓶		
82	144116005	粘合剂	kg		
83	144301001	胶带	m		
84	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
85	144309001	塑料粘胶带	卷		
86	144310002	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
87	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
88	180312000	锥形堵块	只		
89	181510002	钢制管箍 DN20	个		
90	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
91	182503002	镀锌管卡子 (钢管用) DN20	个		
92	182511000	接地卡子 (综合)	个		
93	200110008	平焊法兰 1.6MPa DN80	片		
94	203302000	石棉橡胶板 (综合)	kg		
95	203308000	聚四氟乙烯垫	个		
96	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
97	270602002	接地铜编织线16mm²	m		
98	271705002	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷		
99	280301003	铜芯塑料绝缘导线 BV-1	m		
100	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
101	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
102	280311004	铜芯双绞线 RVS2×0.75	m		
103	290623002	直管接头 Φ20	个		
104	290628002	塑料护口 15~20	个		
105	290628004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
106	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
107	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
108	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
109	290905002	铜接线端子 DT-4mm²	个		
110	290905003	铜接线端子 DT-6mm²	个		
111	290905005	铜接线端子 DT-16mm²	个		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第4页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	291112001	接线盒	个		
113	291126000	灯具金属吊盒	个		
114	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
115	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
116	340502002	打印纸	箱		
117	340702001	防尘面罩	套		
118	340703001	护目镜	套		
119	340901001	电池 1#	节		
120	341101001	水	m³		
121	341301007	铝牌	个		
122	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
123	341508001	其他材料费	元		
124	341508006	其他材料费	元		
125	351101001	钢凿	个		
126	370905001	钢垫板	kg		
127	550127001	电磁铁	块		
128	C00010160	其他材料费	元		
129		◆配合比◆			
130	800102004	水泥砂浆 1 : 2.5	m³		
131	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m³		
132		◆主材◆			
133	155504003	纤维类制品(毡类)	m³		
134	155504003.1	50mm厚离心玻璃棉包裹	m³		
135	182103000	波纹伸缩器DN80	个		
136	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN100-T	个		
137	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN65+DN100-TL	个		
138	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN125-T	个		
139	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN125*2-T	个		
140	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN150-T	个		
141	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN65-TL	个		
142	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN80-TL	个		
143	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN100-TL	个		
144	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN125-TL	个		
145	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN125*2-TL	个		
146	182706000	水管双向抗震支架 KZS-DN150-TL	个		
147	182706000	风管侧向抗震支架 KZF-1000-T	个		
148	182706000	风管侧向抗震支架 KZF-1200-T	个		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第5页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	182706000	风管侧向抗震支架 KZF-1250-T	个		
150	182706000	风管侧向抗震支架 KZF-1500-T	个		
151	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN80-T	个		
152	182706000	风管双向抗震支架 KZF-1000-TL	个		
153	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN65-T	个		
154	182706000	水管侧向抗震支架 KZS-DN65+DN100-T	个		
155	194117000	泄压口 面积0.03m2	个		
156	200003000	中压法兰	片		
157	224101000	防雨百叶风口 800*500	个		
158	226101000	70℃防火阀 200*120	个		
159	230702000	灭火器箱	个		
160	233700000	智能感烟感温复合探测器	个		
161	233700000	感烟探测器	个		
162	233902000	声光报警器	个		
163	233902000	气体灭火火灾声光报警器	个		
164	234001000	交流双电源监控模块 PMAC513A2-ZRH	个		
165	234101000	气体灭火启停按钮	套		
166	280310000	电源监控通讯线 WDZAN-RYJS-2*1.5mm2	m		
167	280310000	WDZBN-RYJS-2*1.5	m		
168	280310000	WDZBN-RVSP-2*1.5	m		
169	280310000	WDZBN-RVVP-2*2.5	m		
170	280310000	WDZBN-BYJ-2.5	m		
171	280310000	WDZBN-RYJS-2*2.5	m		
172	280310000.1	应急照明通信线 WDZCN-RYJS-2*1.5mm2	m		
173	290603000	KBG(JDG)电气钢导管JDG20	m		
174	300703001	消防报警电话插孔(电话)	部		
175	B-.1	灭火器箱边角用软材料包裹	个		
176	B-.2	七氟丙烷药剂HFC-227ea	kg		
177	B-.4	电动装置	套		
178	B-001.1	避让空调改造1~7层相应储物间对已安装完成的喷淋管道进行改造	处		
179	B-001.1	屋顶消防水池爬梯	架		
180	B-002.1	增加 屋顶消防稳压泵雨棚	个		
181	B4-0030.1	断路器	台		
182	B5-0498.1	液位计	套		
183	B5-0499.1	液位变送器	套		
184	B5-1210.1	手自动转换盒	台		
185	B5-1234.1	智能液位控制器	台		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第6页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	B5-1243.1	手动控制盘	台		
187	B5-1243.2	多线控制盘	台		
188	B5-1244.1	液位显示仪	台		
189	B5-1266.1	标准双节琴台柜	台		
190	B5-1275.1	CRT图形显示装置	台		
191	B5-1276.1	直流电源	台		
192	B5-1276.2	备用电源	台		
193	B9-0965.1	七氟丙烷气体灭火装置 GQQ70/2.5	套		
194	Z170303000	镀锌钢管SC20	m		
195	Z250001001	气体灭火放气灯	套		
196	Z250001001	单管LED灯	套		
197	Z250001001.1	安全出口指示灯IP67, 1W120lm	套		
198	Z250001001.1	A型消防安全出口指示灯(DC36V)(中型)	套		
199	Z250001001.2	应急照明灯IP67, 5W, 600lm	套		
200	Z281100000.1	电力电缆WDZAN-YJY-2*2.5	m		
201	Z281100000.2	电力电缆WDZAN-YJY-2*2.5	m		
202	Z281128000	液位控制线 NH-KVV-6*2.5mm²	m		
203	Z281128000	WDZBN-KYJY-4*1.5	m		
204	Z281128000	WDZBN-KYJY-4*2.5	m		
205	Z2811340023	电源监控通讯线 WDZAN-RYJS-2*1.5mm²	m		
206	Z2811340023	WDZBN-RYJS-2*2.5	m		
207	Z2811340023.1	应急照明通信线 WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	m		
208	Z290101000	消防金属桥架 CT-200*50*1.2mm	m		
209	Z290101000	消防广播金属桥架 CT-50*50*1.0mm	m		
210		◆机械台班组成◆			
211	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
212	002401001	机械台班人工费	元		
213	140304001	轻柴油 0#	kg		
214	341103001	电	kW·h		
215	994701004	折旧费	元		
216	994701005	检修费	元		
217	994701006	维护费	元		
218	994701007	安拆及场外运输费	元		
219	994701008	其他费	元		
220		◆机械◆			
221	341509003	其他机械费	元		
222	980301004	直流稳压稳流电源 WYK-6005	台班		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市民政精神康复中心漏项消防工程

第7页 共7页

[illegible]